

Капітальний ремонт санвузлів в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Підгірній м.Ужгород

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

1 - 3К

Том 7



2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

326_CD_CCP

Капітальний ремонт санвузлів в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Підгірній м.Ужгород

Будівництво розташоване на території Закарпатської області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва. При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту витрат на утримання служби замовника, Настанова [4.32]
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

1,00	%	
1,50	%	
2,40	%	
7,65	грн./люд.год	
3,89	грн./люд.год	
2,69102	тис.люд.год	
2,413	тис.люд.год	
288,304	тис.грн.	
17930,52	грн.	
1616,539	тис.грн.	
1244,862	тис.грн.	
-	тис.грн.	
112,367	тис.грн.	
259,310	тис.грн.	

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:




(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1616,539 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт санвузлів в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Підгірній м.Ужгород**

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2023 р.

№ п.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	Котгорисна вартість, устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Санвузли	1195,582	-	-	1195,582
		Разом по главі 2:	1195,582	-	-	1195,582
		Разом по главах 1-7:	1195,582	-	-	1195,582
		Разом по главах 1-8:	1195,582	-	-	1195,582
		Разом по главах 1-9:	1195,582	-	-	1195,582
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	11,956	11,956
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	17,934	17,934
		Разом по главі 10:	-	-	29,890	29,890

		326_СД_ССР					
1	2	3	4	5	6	7	
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	50,000	50,000	
5	Настанова [4.34]		-	-	8,941	8,941	
6	Розрахунок N П-102		-	-	-	10,680	10,680
	Настанова [4.38]			1195,582	-	69,621	69,621
	Настанова [4.39]			20,586	-	99,511	1295,093
	Настанова [4.40]			-	-	10,468	20,586
	Настанова [4.43]		28,694	-	2,388	31,082	
			1244,862	-	112,367	1357,229	
			1244,862	-	259,310	259,310	
				-	371,677	1616,539	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Санвузли

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

868,982 тис. грн.
1,98674 тис.люд.год.
213,400 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нараховув.: Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для ураховання впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,6615	10628,85	142,06	7031	6937	94	111,3720	73,67
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,332	10486,79	38,05	12412	10484	25	0,3326	0,22
3	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,633	9318,36	1447,32	1913	1913	1928	89,1600	118,76
					7871,04	487,46			649	4,6028	6,13
					3021,82	-			-	35,2440	22,31
					3021,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,189	5981,58 5445,86	535,72 181,48	1131	1029	102 34	63,5160 1,5646	12 0,3
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2079	4686,57 4686,57	-	974	974	-	53,6160	11,15
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	100 шт	0,12	21570,99 19900,90	1652,63 559,84	2589	2388	198 67	221,2440 4,8265	26,55 0,58
7	КБ46-41-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	М3	3,3075	1528,74 1111,99	416,75 137,56	5056	3678	1378 455	11,0900 1,3310	36,68 4,4
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3,9	914,69 829,28	85,41 50,43	3567	3234	333 197	9,6720 0,4525	37,72 1,76
9	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,66	2227,16 1898,66	328,50 111,28	1470	1253	217 73	21,1080 0,9594	13,93 0,63
		Разом прями витрати по розділу 1					36143	31890	4250 1500	0,9594	352,77 14,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36143 3 33390 19475 44,04 7251 55618				

		Всього по розділу 1					55618				
10	КР5-8-10	Розділ 2. Перемички, перегородки Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,27	82955,46 31116,50	623,84 547,25	22398	8401	168 148	303,1320 4,9950	81,85 1,35
11	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,1032	29418,63 21224,24	1213,01 397,01	3036	2190	125 41	235,9560 3,7786	24,35 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм	Т	0,0951	46792,89	-	4450	-	-	-	-
13	С1110-173 варіант 3	Пластина 120x80x4	Т	0,0081	46792,89	-	379	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					30263	10591	293		106,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					30263		189		1,74
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19379 10780 5953 12,95 2134 36216				
		Всього по розділу 2					36216				
		Розділ 3. Прорізи									
14	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2268	23794,98 14059,08	9635,54 2799,89	5397	3189	2185 635	135,3918 20,4930	30,71 4,65
15	С123-198-141 варіант 4	Блоки дверні внутрішні алюмінієві	м2	22,68	13380,83	-	303477	-	-	-	-
16	С111-1867-2 варіант 3	Кріплення для дверей (кутник алюмінієвий)	шт	156	15,47	-	2413	-	-	-	-
17	С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	4,2	9,65	-	41	-	-	-	-
18	КБ10-38-1 к=1,15(труд, ЕММ)	Установлення шафових дверних блоків	10шт	0,3	1670,14 1254,24	-	501	376	-	13,6896	4,11
19	С123-198-141 варіант 3	Двері для вбудованої шафи МДФ фортвані	м2	10,44	1610,03	-	16809	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					328638	3565	2185 635		34,82 4,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					328638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					322888 4200 2238 4,73 780 330876					
		Всього по розділу 3					330876					
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження										
20	КБ15-64-1 н2=н5=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,441	24633,36	93,74	10863	10789	41	226,7616	100	
21	& С111- 1784-1-1	Стрічка ущільн.	м	39,9	24465,31	82,23	451		36	0,7506	0,33	
22	& С111-826- 1	Профілі (к-т)	м2	44,1	11,30		9054					
23	КБ15-66-1 н2=н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,441	22091,04	40,17	9742	9494	18	188,1906	82,99	
24	& С111- 1481-11	Саморізи	шт	930	0,60	35,24	558		16	0,3217	0,14	
25	& С111- 1784-1-1	Стрічка армувальна для г/к листів	м	43,8	15,44		676					
26	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	46,305	207,90		9627					
27	& С111- 1375-5	Шлакпівка	кг	15,9	10,68		170					
28	КБ15-182-2 к=1,15	Шлакпівання стель мінеральною шлакпівкою	100м2	0,441	14722,08	7,65	6492	6128	3	138,5796	61,11	
29	С1555-101	Шлакпівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	79,38	13895,38	6,71	768		3	0,0613	0,03	
					9,67							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,444	17637,95 5936,79	1,66 1,46	7831	2636	1	59,2080 0,0133	12	26,29 0,01
31	KB15-182-1 к=1,15	Шлакляк мінеральна Cerезит СТ 29	100м2	0,75	10069,99 9243,29	7,65 6,71	7552	6932	6	92,1840 0,0613	69,14 0,05	
32	C1555-101 варіант 1	Шлакляк мінеральна Cerезит СТ 29	кг	135	9,67	-	1305	-	5	-	-	-
33	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,75	15957,22 5273,80	1,66 1,46	11968	3955	1	52,5960 0,0133	39,45 0,01	
34	KB15-25-1 к=1,15(труд. ЕММ)	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,725	34204,49 33228,48	95,05 57,06	59003	57319	112	323,7066 0,5208	558,39 0,9	
35	C111-256- 111-4	Плитка керамогранітна для стін	м2	174,225	606,04	-	105587	-	98	-	-	-
36	C111-2001-1 варіант 6	Кольоровий шов 2-5мм Cerезит CE 33 СУПЕР	кг	70,2	66,81	-	4690	-	-	-	-	-
37	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Cerезит СМ 11	кг	1121,25	9,69	-	10865	-	-	-	-	-
38	KB15-26-2	Пліттус Улаштування пліттусів шириною 150 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,475	1092,92 1064,28	1,66 1,46	2705	2634	4	10,3680 0,0133	25,66 0,03	
39	C111-256- 111-4	Плитка керамогранітна для підлог	м2	2,574	755,30	-	1944	-	4	-	-	-
40	C111-2001-1 варіант 7	Кольоровий шов 2-5мм Cerезит CE 33 СУПЕР	кг	1,14	66,81	-	76	-	-	-	-	-
41	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Cerезит СМ 11	кг	12,87	9,69	-	125	-	-	-	-	-
42	KB15-63-5	Защивання трубопроводів Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,09	48373,59 47710,25	49,91 43,78	4354	4294	4	442,2120 0,3996	39,8 0,04	
43	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні	м2	9,45	175,26	-	1656	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44 & С111-826-1	Профілі (к-т)		м2		205,30		1848				
45 КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт		100м2	0,09	34204,49 33228,48	65,05 57,06	3078	2991	6 5	323,7066 0,5208	29,13 0,05
46 & С111-256-111-4	Плитка керамогрантна для стін		м2	9,09	606,04		5509				
47 С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33		кг	3,66	66,81		245				
48 С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11		кг	58,5	9,69		567				
49 КР3-28-4	Столешниця										
50 КБ7-53-11	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли		100 м3	0,0069	540079,35 104639,49	8805,22 7724,18	3727	722	61 53	1069,8240 70,5028	7,38 0,49
51 С130-498	Установлення столешниці		100шт	0,03	30712,31	3093,66	921	620	93	206,1030	6,18
варіант 3	Столешниця під умивальник		шт	3	20665,95 1302,90	1184,93	3909		36	10,8313	0,32
Разом прями витрати по розділу 4							287866	108514	350		1045,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							287866		262		2,4
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							179002				
Загальновиробничі витрати, грн.							108776				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							58758				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125,75				
Всього будівельні роботи, грн.							20716				
Всього по розділу 4							346624				
Розділ 5. Підлоги											
52 КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2		100м2	0,6615	14263,31	178,00	9435	5332	118	85,6080	56,63
53 КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати		100м2	0,6615	8060,85 10734,11 1464,38	156,15 279,48 245,17	7101	969	103 185 162	1,4252 15,5520 2,2378	0,94 10,29 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6615	23182,44 22041,83	68,87 60,42	15335	14581	46 40	214,7280 0,5514	12 142,04 0,36
55	& С111-256-111-4 варіант 5	Плитка керамогранітна для підлог	м2	67,473	755,30	-	50962	-	-	-	-
56	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	26,8569	66,81	-	1794	-	-	-	-
57	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	343,98	9,69	-	3333	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					87960	20882	349 305		208,96 2,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87960				
		Всього по розділу 5					99649				
		Разом прями витрати по кошторису					770870	175442	7427 2891		1748,27 25,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					770870				
		Всього по кошторису					868982				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1986,74				

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213400				

326 СД ЛС1 02-01-01

- 8 -



Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Сантехнічні роботи Санвузли

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 235,606 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39962 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 43,517 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР15-19-1	Розділ 1. Водопровід Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2475	7454,77 7326,59	-	1845	1813	-	67,9080	16,81
2	С113-915-22 варіант 3	Труби ППР рп 10 d 20 мм	м	24,75	32,96	-	816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	24	15,13	-	-	363	-	-	-
4	C113-2154 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	142,87	-	-	857	-	-	-
5	C113-1705 варіант 2	Коліно 45 град. діам. 20 мм	шт	24	14,89	-	-	357	-	-	-
6	C113-1737 варіант 1	Трійник діам. 20 мм	шт	9	17,34	-	-	156	-	-	-
7	C113-1849	Перехідник (внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм)	шт	12	42,68	-	-	512	-	-	-
8	C113-2274 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	16,54	-	-	99	-	-	-
9	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2475	4740,77	-	-	1173	-	47,2800	11,7
10 & C114-96-1-C		Ізоляція для труби діам. 22мм, Thermoflex	пог.м	24,75	4740,77	-	-	312	-	-	-
11	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	18687,28	63,22	5606	5549	19	178,1160	53,43
12 & C130-8-3	варіант 3	Водонагрівач електричний 10 л	шт	3	18495,57	55,45	13803	-	17	0,5062	0,15
		Разом прями витрати по розділу 1					25899	8535	19	-	81,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25899		17		0,15

		Всього по розділу 1					30310				
13	KP15-3-1	Розділ 2. Каналізація Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	7221,93	320,38	1083	1035	48	73,2960	10,99
14	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,15	6901,55	116,04	2585	2489	17	1,0591	0,16
					17235,79	642,91			96	176,2200	26,43
					16592,88	229,38			34	2,0936	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,135	8675,00	8,32	1171	1168	1	78,9840	12
16	С113-2226 варіант 2	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	13,5	8653,49	7,30	965		1	0,0666	10,66
17	С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні ПВХ діам. 110x50 мм	шт	3	71,51	-	121		-	-	0,01
18	С113-1709 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50 мм	шт	9	40,37	-	221		-	-	-
19	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,135	8375,77	14,97	1131	1122	2	75,8280	10,24
20	С113-2227 варіант 2	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	13,5	8307,72	13,13	2068		2	0,1199	0,02
21	С113-2257 варіант 1	Трійники ПВХ діам. 110x110x110 мм	шт	3	153,15	-	113		-	-	-
22	С130-925-8	Ревізія d 100	шт	3	37,59	-	651		-	-	-
23	С113-1466-1 варіант 3	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	12	217,01	-	939		-	-	-
24	КР15-32-12	Установлення ревізійних люків під плитку	шт	12	78,25	-	1847	1691	9	17,8800	16,09
25	С1630-115-2-С варіант 1	Ревізійний люк під плитку	шт	0,9	2051,79	9,98	11797		8	0,0799	0,07
26	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,2	1879,37	8,76	6078	5630	18	44,1360	52,96
27	С130-554-3	Умивальник в к-ті	шт	12	1310,79	13,13	31917		16	0,1199	0,14
28	С130-620-1-О варіант 1	Змшувач для умивальника	комплект	12	5065,36	14,97	14699		-	-	-
29	С101-9044-270 варіант 2	Гнучкий шланг	шт.	12	4691,66	13,13	1546		-	-	-
30	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,5	2659,79	-	10248	7922	45	50,2440	75,37
31	С130-901-2	Унітаз - компакт з прямим випуском	шт	15	6831,72	29,94	70517		39	0,2398	0,36
					5281,15	26,27					
					4701,15	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32 & С101-9044-270 варіант 1	Гнучкий шланг для зливного бачка		шт.	15	128,83	-	1932	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						161629	21057	219	-	202,74	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						161629		117		1,07	
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						140353					
	всього заробітна плата, грн.						21174					
	Загальноновиробничі витрати, грн.						11060					
	Трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						21,41					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						3527					
	Всього будівельні роботи, грн.						172689					
	Всього по розділу 2						172689					
33 КР15-122-1 к дем.=0,4	Розділ 3. Вентиляція (Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2		ґрати	9	103,74 99,32	3,89 0,20	934	894	35 2	1,0032 0,0019	9,03 0,02	
34 КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2		ґрати	9	263,56 248,29	9,74 0,51	2372	2235	88 5	2,5080 0,0048	22,57 0,04	
35 & С126-1237-1-П варіант 2	Вентиляційна решітка		шт	9	165,52	-	1490	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 3						4796	3129	123	-	31,6	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						4796		7		0,06	
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1544					
	всього заробітна плата, грн.						3136					
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1683					
	Трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						3,32					
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						547					
	Всього будівельні роботи, грн.						6479					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					6479				
		Розділ 4. Опалення									
36	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03	12891,63	1199,04	387	351	36	126,4200	3,79
37	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,24432	11692,59	567,42	4652	3235	17	5,0249	0,15
38 & 39	С130-557- 7 варіант 1	Радіатор сталевий К22 500x1000	шт	3	19039,44	703,89	12873	-	172	133,7520	32,68
39	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	3	13241,45	197,89	833	628	48	1,4484	0,35
40 & 41	С113- 2302-3 варіант 4	Комплект підключення радіатора прямий, 1/2"	шт	3	4290,91	-	3552	-	-	-	-
41	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	3	277,73	50,38	108	93	151	1,9920	5,98
42	С1630-1924 варіант 1	Вентиль радіаторний з попереднім налаштуванням кутовий діам. 15	шт	3	209,38	16,79	1363	-	50	0,1477	0,44
		Разом прями витрати по розділу 4			1183,98	-	23768	4307	359	-	43,28
		Разом будівельні роботи, грн.					23768		115		0,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19102				
		всього заробітна плата, грн.					4422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2359				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					764				
		Всього будівельні роботи, грн.					26127				
		Всього по розділу 4					26127				
		Разом прями витрати по кошторису					216092	37028	720		359,56
		Разом будівельні роботи, грн.					216092		256		2,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178344				
		всього заробітна плата, грн.					37284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Загальновиробничі витрати, грн. Трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						19514 37,84 6233 235606				
	Всього по кошторису						235606				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						399,62				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						43517				



Склав

[Signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[Signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Електромонтажні роботи
Санвузли

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 90,994 тис. грн.
Кошторисна трудомісність 0,30466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,387 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	3,6	561,29	-	2021	2021	-	6,2400	22,46
2	КР17-7-10	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку Гофротруба , діаметр 20мм	100м	3,6	3737,92	99,81	13457	12580	359	36,6480	131,93
					3494,39	87,56			315	0,7992	2,88
3	С157-285-60		м	363,6	13,50	-	4909	-	-	-	-
4	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	3,6	1015,11	8,32	3654	3188	30	9,2880	33,44
					885,61	7,30			26	0,0666	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С157-285-60 варіант 7	Кабель силовий 3x1,5 ВВГнг	М	229,5	37,77	-	-	8668	-	-	-	-
6 & С157-285-60 варіант 8	Кабель силовий 3x2,5 ВВГнг	М	137,7	44,91	-	6184	-	-	-	-	-
7 КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,15	43231,31 33738,86	440,84 386,72	6485	5061	96	324,9120	48,74	
8 & С1547-7-1 варіант 9	Світильник	шт	15	887,86	-	13318	-	58	3,5298	0,53	
9 КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	4016,81 3984,10	-	723	717	-	42,3120	7,62	
10 & С154-5-1 варіант 1	Вимикач 1-кл. для схованої установки	шт	18	97,06	-	1747	-	-	-	-	
11 КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,15	4028,81 4001,05	-	604	600	-	42,4920	6,37	
12 & С1419-94-1	Розетка подвійна з 3/3	шт	15	183,60	-	2754	-	-	-	-	
13 & С123-332-31 варіант 1	Коробка розгалудж.	шт	15	15,76	-	236	-	-	-	-	
14 & С123-332-31 варіант 2	Коробка установ.	шт	9	18,46	-	166	-	-	-	-	
15 КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	29247,55 26488,37	-	2632	2384	-	261,0720	23,5	
16 & С1547-6-4 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	3	224,56	-	674	-	-	-	-	
17 & С1547-6-4 варіант 10	Диференційний автомат 16 А 2 полюсний	шт	6	1479,16	-	8875	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису						77107	26551	455		274,06	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						77107		399			3,65
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						50101					
Загальновиробничі витрати, грн.						26950					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						13887					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						26,95					
						4437					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					90994				
		Всього по кошторису					90994				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					304,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31387				

Склав

[Handwritten signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[Handwritten signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2107,83	100,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	274,06	96,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,46	112,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
7.1		загальновиборничих витрат	люд.год	277,67	164,71			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	2691,02				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,43747	398,31			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,34749	366,40			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,057546	329,03			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,249206	690,09			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,17054	705,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,2765	6,23			
14	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколесні, вантажолінійність 2т	маш. год	1,12327	595,28			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажолінійність 1 т	маш. год	1,74357	421,16			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажолінійність 2 т	маш. год	0,17464	538,12			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажолінійність 0,5 т	маш. год	11,86237	138,63			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	3,024	40,57			
19	КБМ270-251	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат	маш. год	0,7425				
20	КБМ270-116	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,913434				
21	КБМ270-115	Вібратори поверхневі	маш. год	25,29384876				
22	КБМ270-158	Дрилі електричні	маш. год	2,2572				
23	КБМ270-131	Насос гідравлічний ручний	маш. год	7,1138304				
24	КБМ270-135	Перфоратор пневматичний	маш. год	41,7687084				
25	КБМ270-90	Перфоратори електричні	маш. год	14,3411877				
26	КБМ270-236	Пилка дискова електрична	маш. год	2,0736				
27	КБМ270-250	Пилосос промисловий	маш. год	65,044386				
28	КБМ270-126	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	11,85732				
29	КБМ270-119	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	45,144594				
30	+&C114-96-1-С	Шурупверти	пог. м	24,75	12,59	12,00	0,34	0,25
31	варіант 1	Ізоляція для труби діам. 22мм, Thermoflex						
32	+&C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00021	112898,86	110160,44	524,72	2213,70
32	+&C123-198-141	Блоки дверні внутрішні алюмінієві	м2	22,68	13380,83	13100,00	18,46	262,37
33	варіант 4							
34	+&C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000025	11870,65	11146,26	491,63	232,76
34	+&C1630-1924	Вентиль радіаторний з попереднім налаштуванням кутового діам. 15	шт	3	454,26	445,00	0,35	8,91
35	+&C126-1237-1-П	Вентиляційна решітка	шт	9	165,52	163,33	0,96	1,23
36	варіант 2							
36	+&C154-5-1	Вимикач 1-кл. для схованої установки	шт	18	97,06	95,00	0,16	1,90
36	варіант 1							

			326 СД СВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1547-6-4 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 10 А	шт	3	224,56	220,00	0,16	4,40
38	+C142-10-2	Вода	м3	4,64239	33,81	33,81	-	-
39	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,163694	2852,84	2229,64	567,26	55,94
40	+&C130-8-3 варіант 3	Водонагрівач електричний 10 л	шт	3	4601,01	4500,00	10,79	90,22
41	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00162	2822,72	2289,92	477,45	55,35
42	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00047	2457,71	1932,07	477,45	48,19
43	+C111-219 варіант 3	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00102	2457,71	1932,07	477,45	48,19
44	+&C101-9044- 270	Гнучкий шланг	шт.	12	128,83	120,00	6,30	2,53
45	варіант 2 +&C101-9044- 270	Гнучкий шланг для зливного бачка	шт.	15	128,83	120,00	6,30	2,53
46	варіант 1 +&C157-285- 60	Гофротруба , діаметр 20мм	м	363,6	13,50	13,21	0,03	0,26
47	варіант 9 +C111-1624-2	Грунтівка глибокого проникнення	л	67,23903	43,62	42,00	0,76	0,86
48	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтівка глибокого проникнення	л	0,43659	43,62	42,00	0,76	0,86
49	+C111-850 варіант 1	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,7	91,18	88,99	0,40	1,79
50	+&C123-198- 141 варіант 3	Двері для вбудованої шафи МДФ фортовані	м2	10,44	1610,03	1560,00	18,46	31,57
51	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	77,886	166,91	163,04	0,60	3,27
52	+&C1547-6-4 варіант 10	Диференційний автомат 16 А 2 полюсний	шт	6	1479,16	1450,00	0,16	29,00
53	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,027	4430,14	4110,75	232,52	86,87
54	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0006192	44441,69	43294,90	275,38	871,41
55	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00936	34917,44	33957,40	275,38	684,66
56	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00756	37367,29	36285,53	349,07	732,69
57	+C111-1608	Дрантя	кг	3,01734	11,71	10,71	0,77	0,23
58	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0009	35785,35	34724,79	358,89	701,67
59	C111-1631	Замаска захисна	кг	8,4	115,96	113,09	0,60	2,27

		3			326_СД_СВР					
1	2	3			4	5	6	7	8	9
60	+&C130-620-1-О варіант 1 +&C157-285-60 варіант 7 +&C157-285-60 варіант 8	Змішувач для умивальника		комплект	12	1224,94	1200,00	0,92	24,02	
61	+&C157-285-60 варіант 7 +&C157-285-60 варіант 8	Кабель силовий 3x1,5 ВВГнг		М	229,5	37,77	37,00	0,03	0,74	
62	+&C157-285-60 варіант 7 +&C157-285-60 варіант 8	Кабель силовий 3x2,5 ВВГнг		М	137,7	44,91	44,00	0,03	0,88	
63	C111-311	Каболка		Т	0,00258	106925,10	104355,81	472,72	2096,57	
64	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт		Т	0,0012	106086,94	103368,63	638,17	2080,14	
65	+C111-2000-1 варіант 1 +C113-1705 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11		кг	1536,6	9,69	9,00	0,50	0,19	
66	+C113-1705 варіант 2	Коліно 45 град. діам. 20 мм		шт	24	14,89	14,52	0,08	0,29	
67	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90		шт	12	78,25	76,49	0,23	1,53	
68	+C113-1709 варіант 1 +C111-2001-1 варіант 2	Коліно ПВХ діам. 50 мм		шт	9	24,56	24,00	0,08	0,48	
69	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР		кг	101,8569	66,81	65,00	0,50	1,31	
70	+&C113-2302-3 варіант 4 +&C123-332-31 варіант 1 +&C123-332-31 варіант 2	Комплект підключення радіатора прямий, 1/2"		шт	3	1183,98	1160,00	0,76	23,22	
71	+&C123-332-31 варіант 1 +&C123-332-31 варіант 2	Коробка розгалудж.		шт	15	15,76	15,40	0,05	0,31	
72	+&C123-332-31 варіант 2	Коробка установ.		шт	9	18,46	17,60	0,50	0,36	
73	+&C111-1867-2 варіант 3 +C113-2154 варіант 1	Кріплення для дверей (кутник алюмінієвий)		шт	156	15,47	15,00	0,17	0,30	
74	+C113-2154 варіант 1 C1630-115 C111-1638 +C111-741 варіант 2 +C111-741 варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм		шт	6	142,87	140,00	0,07	2,80	
75	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених		комплект	10,79894	33,30	32,34	0,31	0,65	
76	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм		шт	0,9106	140,68	137,79	0,13	2,76	
77	+C111-741 варіант 2 +C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні		м2	9,45	175,26	168,00	3,82	3,44	
78	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі		м2	46,305	207,90	200,00	3,82	4,08	
79	C111-587	Масло індустрієне И-20А		Т	0,000279	17104,69	16113,55	655,75	335,39	

		326_СД_СВР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
80	С113-2274 варіант 1	Муфта із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	16,54	16,14	0,08	0,32		
81	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,91609	225,42	220,46	0,54	4,42		
82	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000849	26360,34	25438,55	404,92	516,87		
83	+С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	4,2	9,65	9,20	0,26	0,19		
84	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,17212	227,87	223,35	0,05	4,47		
85	С113-1849	Перехідник (внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	12	42,68	41,76	0,08	0,84		
86	+С1110-173 варіант 3	Пластина 120x80x4	т	0,0081	46792,89	45600,00	275,38	917,51		
87	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,2	198,48	194,19	0,40	3,89		
88	+С111-256- 111-4	Плитка керамогранітна для підлог	м2	67,473	755,30	733,33	7,16	14,81		
89	варіант 5 +С111-256- 111-4	Плитка керамогранітна для підлог	м2	2,574	755,30	733,33	7,16	14,81		
90	варіант 7 +С111-256- 111-4	Плитка керамогранітна для стін	м2	183,315	606,04	587,00	7,16	11,88		
91	варіант 6 +С111-826-1	Профілі (к-т)	м2	53,1	205,30	197,97	3,30	4,03		
92	варіант 1 +С130-557-7	Радіатор сталевий К22 500x1000	шт	3	4290,91	4200,00	6,77	84,14		
93	варіант 1 +С1630-115- 2-С	Ревізійний люк під плитку	шт	9	1310,79	1285,00	0,09	25,70		
94	варіант 1 +С130-925-8	Ревізія d 100	шт	3	217,01	208,00	4,75	4,26		
95	варіант 3 +С1419-94-1	Розетка подвійна з з/з	шт	15	183,60	180,00	-	3,60		
96	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2157	2106,88	1313,39	752,18	41,31		
97	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,37365	2937,99	2128,20	752,18	57,61		
98	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,831468	3118,46	2305,13	752,18	61,15		
99	+С111-1481- 11	Саморізи	шт	930	0,60	0,56	0,03	0,01		
100	варіант 2 +С1547-7-1	Світильник	шт	15	887,86	870,00	0,45	17,41		
101	варіант 9 С1545-248	Сюби будівельні	кг	30	28,77	27,83	0,38	0,56		

			326 СД СВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм	Т	0,0951	46792,89	45600,00	275,38	917,51
103	+С130-498 варіант 3	Столешиця під умивальник	ШТ	3	1302,90	1275,00	2,35	25,55
104	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	КГ	0,621	130,32	126,97	0,79	2,56
105	+&С111-1784- 1-1	Стрічка армувальна для г/к листів	М	43,8	15,44	15,06	0,08	0,30
106	варіант 2 +&С111-1784- 1-1	Стрічка ущільн.	М	39,9	11,30	11,00	0,08	0,22
107	варіант 1 С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	Т					
108	+С113-1737 варіант 1	Трійник діам. 20 мм	ШТ	0,001548 9	12254,96 17,34	11537,22 16,92	477,45 0,08	240,29 0,34
109	С113-2257 варіант 1	Трійники ПВХ діам. 110x110x110 мм	ШТ	3	37,59	36,77	0,08	0,74
110	+С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні ПВХ діам. 110x50 мм	ШТ	3	40,37	39,50	0,08	0,79
111	+С113-2226 варіант 2	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	М	13,5	71,51	70,00	0,11	1,40
112	+С113-2227 варіант 2	Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	М	13,5	153,15	150,00	0,15	3,00
113	+&С113-915- 22	Труби ППР рп 10 d 20 мм	М	24,75	32,96	32,00	0,31	0,65
114	варіант 3 +С1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,00042	142692,18	139510,31	383,98	2797,89
115	+&С130-554-3 варіант 1	Умивальник в к-ті	ШТ	12	2659,79	2600,00	7,64	52,15
116	+&С130-901-2 варіант 1	Унігаз - комплект з прямим випуском	ШТ	15	4701,15	4600,00	8,97	92,18
117	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,00171121	235135,21	230000,00	524,72	4610,49
118	+С111-388-1 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	Т	0,00003	235135,21	230000,00	524,72	4610,49
119	+С113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	ШТ	24	15,13	14,75	0,08	0,30
120	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	Т	0,00018	28647,43	27733,12	352,60	561,71
121	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000ШТ	1,684824	8825,89	7585,69	1067,14	173,06
122	С111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	Т	0,00288	10554,27	9946,30	401,02	206,95
123	+&С111-1375- 5	Шлакпівка	КГ	15,9	10,68	10,00	0,47	0,21
	варіант 1							

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

-7-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	C111-1895	Шлаклівка клейова	T	0,006192	18887,01	17949,42	567,26	370,33
125	+C1555-101 варіант 1	Шлаклівка мінеральна Seregit CT 29	кг	214,38	9,67	9,00	0,48	0,19
126	C1545-291	Шпилька	комплект	30,6	42,11	41,14	0,14	0,83
127	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	T	0,0010994	41491,64	40325,48	352,60	813,56
128	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
129	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	60,581	4,9416	4,9416		
130	C1999-9006	Мастильні матеріали	кг	0,0391	184,55	184,55		
		Гдравлічна рідина	кг	0,1129	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 листопада 2023 р.



[Handwritten signature]

Склаав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]