

- Před zahájením zemních prací nechá objednatel ve spolupráci s dodavatelem vytyčit všechna podzemní vedení vyskytující se na predmetném staveništi a o tom učiní zápis do stavebního deníku
- Průběh stávajících podzemních sítí se neurčoval
- Zakreslená podzemní vedení jsou pouze informativní

	Nově projekt.plynovod z trub LPE d63 P100 délky 44,4 m, přípojky z trub PE d32 délky 27,6m
	Nově projekt.kanalizační stoky A,B z trub PVC 250 mm, délky 31,7 m a přípojek k RD z trub PVC DN 150 mm v délce 26,1 m
	Nově projektovaný vodovodní řád z trub TLT DN100, délky 90,1 m a přípojek k RD z trub PE 32 v délce 27,8m
	Nově projektovaná dešťová kanalizace z trub PVC 200 mm,délky 2,5 z průlehu do do retenč.vsakovacího objektu a 4,5 m z retenč.vsakovacího objektu s přepadem do průlehu
	Nově projekt.rozvody elektro NN a přípojek NN k RD
	trasa elektroinstalace není součástí této PD je plně v režii firmy E ON Překládaná trasa VN
	trasa elektroinstalace není součástí této PD je plně v režii firmy E ON
	Nově projektované rozvody VO z kabelů ČYKY J 4x10, délky 56 m, včetně 2 sloupů VO
	Stávající vodovodní řád IPE110
	Překládaný vodovodní řád IPE 110
	Stávající řád splaškové kanalizace z trub ŽB DN 600 mm
	Nově navrhované RD
	Projektované nebo rozestavěné objekty jiným investorem
	Nově projekt. zpevněné plochy ze vsakovací zámkové dlažby Ferobet tl.80 mm,v ploše 216 m2
	Nově projektované komunikace se živičným povrchem v ploše cca 300 m2
	Betonový silniční žlab s litinovou mříží D 400, světlé šířky min 200 mm s odtokem do průlehu z trub PVC DN 150 mm v délce 1,5 m
	Nově projek. živičný koberec na stávající panelové cyklotrase v šířce 3 m a v délce 38,5 m
	Nově projektovaný zasakovací průleh pro likvidaci dešťových vod z nové komunikace délky 44 +5 m, šířky 1,2m a hloubky cca 1,0 m
	Nově projektované oplocení-drátěný plot výšky 1,4 m na betonové podezdívce min.výšky 0,3 m nad terénem
	Nově projektované oplocenícelkové výšky 1,3 m na podezdívce min.výšky 0,3 m nad terénem
	Hranice parcel

Digitálně podepsal Ing. Josef
Nevosad
Datum: 2025.02.13 09:53:26
+01'00'

VYPRACOVAL	ZODPOV.PROJEKTANT	KONTROLOVAL		
Jana Nevosadová	Ing.Josef Nevosad			
				
			č.zakázky	9/2024
Zasíťování 3 RD a 1 dvojdomu na ulici Smrčenská v Jihlavě, na pozemcích p.č. 101/27, 101/51–101/53 a 101/62–101/69, k.ú. Bedřichov u Jihlavy			Stup.dokum	DZ
			Formát	3A4
Koordinační situace			Měřítko	č.výkresu
			1: 250	C3