

OKNOPLAST - MP, s.r.o.

Husova 1622/10
586 01 Jihlava
ičo : 2828125, dič : CZ 28281225
T: +420 565 65 02 60
M: +420 773 55 33 88

mail: info@oknajihlava.cz
www.oknajihlava.cz

otevírací doba : 8:30 - 17:00



CENOVÁ NABÍDKA




Tělocvičná jednota Sokol
Tyršova 12, 586 01 Jihlava
kancelar@sokoljihlava.cz
Tel: 737 38 53 38

číslo nabídky	datum
14686	05.03.2026
Vypracovala : Váchová Leona	

***Budeme velmi rádi pokud Vás naše nabídka zaujme....
V žádném případě Vás nechceme unavovat dlouhým a
rozsáhlým úvodním textem,
kde se každá firma předvádí a píše pouze to nej...***

Barva : dle vzorníku společnosti OKNOPLAST

***Všechny vyobrazené prvky
jsou z pohledu z vnitřní strany pokud není uvedeno jinak.***

Pozice 1 1 Ks 	šířka.: 5 800 mm, výška.: 7 178 mm System: Aluprof MB-SR50N pohled z exteriéru barva: RAL: 5005 mat. sklo: 33.1/16/33.1 U=1,0 - čiré	
Pozice 2 1 Ks 	šířka.: 1 930 mm, výška.: 7 178 mm System: Aluprof MB-SR50N pohled z exteriéru barva: RAL: 5005 mat. sklo: 33.1/16/33.1 U=1,0 - čiré Okno s ventilací Aluprof MB-79N	
Pozice 3 1 Ks 	šířka.: 1 930 mm, výška.: 7 178 mm System: Aluprof MB-SR50N pohled z exteriéru barva: RAL: 5005 mat. sklo: 33.1/16/33.1 U=1,0 - čiré	

Pozice 4	1,00 Celk	Cena výplní cekem	Cena po slevě: 1 245 750Kč Celkově: 1 245 750Kč	
Pozice 5	1,00 Celk	Demontáž původní stěny	Cena po slevě: 85 000Kč Celkově: 85 000Kč	
Pozice 6	1,00 Celk	Montáž fasádní stěny	Cena po slevě: 145 000Kč Celkově: 145 000Kč	
Pozice 7	1,00 Celk	Parotěsná a paropropustná páska - interiér a exteriér včetně montáže	Cena po slevě: 9 500Kč Celkově: 9 500Kč	
Pozice 8	1,00 Celk	Zednické zapravení pouze interiér	Cena po slevě: 25 000Kč Celkově: 25 000Kč	

Pozice 9	1,00 Celk	Zednické zapravení pouze exteriér	Cena po slevě: 25 000Kč Celkově: 25 000Kč	
Pozice 10	1,00 Celk	Lešení interiér a exteriér	Cena po slevě: 39 000Kč Celkově: 39 000Kč	
Pozice 11	1,00 Celk	Likvidace	Cena po slevě: 20 000Kč Celkově: 20 000Kč	
Pozice 12	1,00 Celk	Doprava a manipulace	Cena po slevě: 20 000Kč Celkově: 20 000Kč	
Pozice 13	1 Ks	venkovní oplechování + beton(spodek sestavy)	Cena po slevě: 40 750Kč Celkově: 40 750Kč	

Cena bez DPH :	1 655 000Kč
DPH 21 %:	347 550Kč
Celkem s 21% DPH k úhradě :	2 002 550Kč

Certifikáty výrobků zašleme na vyžádání. Standardně je vyžadována záloha 70 % z celkové ceny díla při podpisu smlouvy - objednávky.

Platnost této nabídky je 7 dnů a doba dodání otvorových prvků je 6 - 14 týdnů od zaplacené ZF. Součástí ceny samotné montáže oken není ořezání PUR - pěny kolem rámu po jejím vytvrdnutí, pokud nemáte objednané zednické zapravení.

Seřízení oken/dveří je součástí dodávky, každé další seřízení se řídí dle platného ceníku společnosti.

Záruční doba je v případě montáže 5 let na celý výrobek při dodržení uživatelských podmínek a zásad, daných technologickým předpisem na montáž oken a dveří. Pokud montáž neprovádíme neručíme za správné osazení a funkci výrobků, pak je záruka 24 měsíců. Tato cenová nabídka v případě prodeje našich výrobků, doplňků a služeb je součástí smlouvy o dílo.

Přijetím této CN si je zákazník vědom, že se jedná o placenou službu, která bude případně odečtena ze zakázky, když se bude zakázka realizovat.

Ceník služeb:

Cena za nabídku 750,- (každá verze), osobní odborná konzultace 1 000,-/h (každá započatá), zaměření a technická podpora 2 000,-. Všechny ceny bez DPH

Objednavatel si je vědom, že ve dveřích, které si objednal je vložka(fabka), která je pouze jako přepravní a nazývá se stavební, doporučujeme její výměnu za vlastní.

Vysvětlení pojmů:

- 1. montáž prvků - ukotvení prvků kotevní technikou, vyvážení prvků, zaizolování montážní pěnou.**
- 2. demontáž prvků - vybourání původních prvků destruktivním způsobem(nezachování rámu), připravení stavebního otvoru pro montáž. Pokud nemá zákazník objednanou likvidaci, nechávají se staré prvky v místnostech, kde byly zabudované.**
- 3. montáž parapetů - se provádí na podložky a to pod rámem prvků a na hraně vnitřní zdi - součástí není podloží pod parapetem(lůžko).**
Pokud se jedná o venkovní parapety, kotví se ještě šroubem do podkladového profilu.
- 4. montáž přechodového lemu - se provádí na celou šířku prvků a kotví se šroubem do podkladového profilu.**
- 5. montáž žaluzií - upevnění žaluzie na prvek, natažení silonů a konečná kontrola funkčnosti.**
- 6. zednické zapravení - tím je myšleno zapravení prvků z vnitřní strany(pokud není v CN uvedeno jinak). Vnitřní zapravení se provádí vždy tak, aby se dodržel technologický postup a včetně APU lišt, mimo sklepních oken, špalety zůstávají neobílené!!**
- 7. likvidace - zlikvidování původních prvků včetně suti a veškerého materiálu s tím spojeného.**
- 8. finální úklid je součástí každé zakázky, výjimkou jsou pouze novostavby. Hrubé zametení suti a poklizení po montážních pracích, nikoliv úklid na čisto!**

Děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na spolupráci.

Případnou návštěvu si můžete telefonicky objednat na shora uvedeném telefonním čísle.

S přátelským pozdravem tým společnosti OKNOPLAST Jihlava

